

เจ้าของอาคาร เกษตรอำเภอรัตนวาปี

แบบเลขที่ ยผ.นค. ๔๒๕๖๕

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

[illegible]

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

เจ้าของอาคาร เกษตรอำเภอรัตนวาปี

แบบเลขที่ ยผ.นค. ๔/๒๕๖๕

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
	๑.๑ งานเจาะสำรวจชั้นดิน	๑.๐๐	จุด	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐		
	๑.๒ งานดินถม	๑๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๗๕.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๒๘,๐๕๐.๐๐		
	๑.๓ งานชุดดินและถมดิน	๘๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๕๒.๐๐	๑๑,๓๖๐.๐๐	๑๑,๓๖๐.๐๐		
	๑.๔ ทรายหยาบรองพื้น	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๒.๕๒	๑๕,๗๐๐.๘๐	๑๑๒.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๒๐,๑๘๐.๘๐		
	๑.๕ คอนกรีตหยาบ	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๖๖.๓๖	๑๐,๕๙๘.๑๖	๔๒๖.๐๐	๒,๕๕๖.๐๐	๑๓,๑๕๔.๑๖		
	๑.๖ คอนกรีตโครงสร้าง (f'c ๒๕๐ ksc cube)	๖๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๔๗	๑๒๒,๑๓๑.๐๒	๕๑๙.๐๐	๓๔,๒๕๕.๐๐	๑๕๖,๓๘๖.๐๒		
๑.๗	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต				-		-			
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	๗๒๐.๐๐	กก.	๒๒.๓๐	๑๖,๐๕๖.๐๐	๔.๔๐	๓,๑๖๘.๐๐	๑๙,๒๒๔.๐๐		
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	๑,๓๐๐.๐๐	กก.	๒๑.๔๔	๒๗,๘๗๒.๐๐	๔.๔๐	๕,๗๒๐.๐๐	๓๓,๕๙๒.๐๐		
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	๑๗๐.๐๐	กก.	๒๐.๙๔	๒๙,๑๐๖.๖๐	๓.๖๐	๕,๐๐๔.๐๐	๓๔,๑๑๐.๖๐		
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	๓,๗๐๐.๐๐	กก.	๒๐.๖๙	๗๖,๕๕๓.๐๐	๓.๖๐	๑๓,๓๒๐.๐๐	๘๙,๘๗๓.๐๐		
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๖๒.๖๐	๗,๘๒๕.๐๐	๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๘,๔๕๐.๐๐		
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	๒๑๓.๓๐	กก.	๕๑.๔๐	๑๐,๙๖๓.๖๒	-	-	๑๐,๙๖๓.๖๒		
	๑.๘ งานไม้แบบ				-		-			
	ไม้แบบ (คิต ๗๐%)	๔๖๔.๐๐	ตร.ม.	๔๗๖.๖๔	๒๒๑,๑๖๐.๙๖	-	-	๒๒๑,๑๖๐.๙๖		
	ไม้เสริมแบบ (คิต ๓๐%)	๑๓๙.๒๐	ลบ.ฟ.	๔๗๖.๖๔	๖๖,๓๔๘.๒๘	-	-	๖๖,๓๔๘.๒๘		
	ตะปู	๑๔๕.๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๖,๐๙๘.๗๐	-	-	๖,๐๙๘.๗๐		
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๕๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๘๐,๖๒๐.๐๐	๘๐,๖๒๐.๐๐		

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เจ้าของอาคาร เกษตรอำเภอรัตนวาปี

แบบเลขที่ ยผ.นค. ๔/๒๕๖๕

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๑.๙ พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕๐ กก./ตร.ม.	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๔๓,๑๒๕.๐๐	
	๑.๑๐ งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก				-		-		
	- เหล็กตัววี ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๒,๕๐๐.๐๐	กก.	๓๕.๗๓	๘๙,๓๒๕.๐๐	-	-	๘๙,๓๒๕.๐๐	
	- เหล็กตัววี ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๖๖๐.๐๐	กก.	๒๙.๗๐	๑๙,๖๐๒.๐๐	-	-	๑๙,๖๐๒.๐๐	
	- แปเหล็กลูกขี้ลิงสำเร็จรูป ยาว ๖ ม.	๒๒๕.๐๐	ท่อน	๑๑๐.๔๓	๒๔,๘๔๖.๗๕	-	-	๒๔,๘๔๖.๗๕	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก	๓,๑๖๐.๐๐	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๓๑,๖๐๐.๐๐	๓๑,๖๐๐.๐๐	
	- ชุดแผ่นแปเหล็กวางรองรับโครงสร้างหลังคา	๓๐.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	
	- สีกันสนิม	๒๒๒.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๑๗,๕๕๔.๐๐	๓๕.๐๐	๔,๑๗๐.๐๐	๒๑,๗๒๔.๐๐	
	รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างวิทยา จันทิ							๑,๐๕๑,๗๙๓.๘๙	
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	๒.๑ งานหลังคา								
	- หลังคาผนังกระเบื้องซีเมนต์เมทัลชีสเลือกไม้	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๘๐	๕,๙๔๐.๐๐	-	-	๕,๙๔๐.๐๐	
	- เชิงชายไม้เนื้อเทียม ๓๖/๔"x๘๖" หรือ ๓๖/๔"x๖" พร้อมปิดกันนก (P.V.C)	๑๑๕.๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	
	- ครอบสันโครงสร้างกระเบื้องหลังคาซีเมนต์เมทัลชีสเลือกไม้	๒๕.๐๐	ม.	๑๒๖.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	-	-	๓,๑๕๐.๐๐	
	- ครอบข้างโครงสร้างกระเบื้องหลังคาซีเมนต์เมทัลชีสเลือกไม้	๓๕.๐๐	ม.	๑๒๖.๐๐	๔,๔๓๐.๐๐	-	-	๔,๔๓๐.๐๐	
	- ค่าแรงช่างกระเบื้องหลังคา	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๔.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	(รวมอุปการณ์)
	- งานตกแต่งหน้าบริเวณลายตะแวงกรุไม้แดงพร้อมตกแต่ง(ด้านข้าง)	๒.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าแรง)
	- งานตกแต่งหน้าบริเวณลายตะแวงกรุไม้แดงพร้อมตกแต่ง(ด้านหน้า)	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าแรง)
	งานเสาโชน ใต้น้ำผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.	๒.๐๐	ต้น	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	(รวมค่าแรง)

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เจ้าของอาคาร เกษตรอำเภอรัตนวาปี

แบบเลขที่ ยผ.นค. ๔/๒๕๖๕

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมราคา งานหลังคา							๑๓๐,๘๖๐.๐๐	
๒.๒	งานฝ้าเพดาน								
C-๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	๑๑๓.๐๐	ตร.ม.	๒๕๒.๐๐	๒๘,๔๗๖.๐๐	๗๕.๐๐	๘,๔๗๕.๐๐	๓๖,๙๕๑.๐๐	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
C-๒	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา ๙ มม. ฉาบเรียบรอยต่อ	๓๓๒.๕	ตร.ม.	๒๗๔.๐๐	๙,๑๑๐.๕๐	๗๕.๐๐	๒,๔๘๓.๗๕	๑๑,๖๐๔.๒๕	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
C-๓	ฝ้าระแนงไม้เทียม ขนาด ๓" หนา ๘ มม. ศีรษะรองหาง ๐.๕๐ ซม.	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๘,๒๐๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๗,๘๕๐.๐๐	๒๖,๐๕๐.๐๐	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมราคา งานฝ้าเพดาน (นายสถานีห์ แก้วเป้า) นายช่างไม่รวมบัญชีเงิน							๗๔,๔๙๔.๒๕	
๒.๓	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูนฉาบเรียบ	๓๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๘๗.๐๐	๙๘,๐๑๕.๐๐	๙๔.๐๐	๓๒,๔๓๐.๐๐	๑๓๐,๔๔๕.๐๐	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	๖๕๐.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	๘๗.๐๐	๖๐,๐๓๐.๐๐	๑๑๕,๒๓๐.๐๐	
-	ผนังกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. เกรดเอ	๕๗.๕๐	ตร.ม.	๒๘๗.๐๐	๑๖,๐๓๗.๕๐	๑๖๖.๐๐	๙,๕๔๕.๐๐	๒๖,๖๐๒.๕๐	(รวมปูนทราย)
-	ผนังห้องน้ำโพงบอร์ทดหนา ๒๖ มม. บิดทับด้วยแผ่นอิฐมวลเบา (ใช้ลวดเหล็ก ๖ มม. ๖ เส้น)	๓.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
-	บัวรัดคอนกรีตสำหรับรูป ขนาด ๐.๑๐ เมตรเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	๔๗.๐๐	ม.	๙๘.๐๐	๔,๕๐๖.๐๐	๖๐.๐๐	๕,๘๒๐.๐๐	๑๐,๓๒๖.๐๐	
	รวมราคา งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							๓๑๒,๖๒๓.๕๐	
๒.๔	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
-	พื้นคสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. ตามแบบ เกรดเอ	๑๐๗.๐๐	ตร.ม.	๔๓๓.๐๐	๔๖,๓๓๑.๐๐	๒๒๒.๐๐	๒๓,๗๕๔.๐๐	๗๐,๐๘๕.๐๐	(รวมปูนทราย)
-	พื้นคสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดหยาบ ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. เกรดเอ	๓๐.๑๐	ตร.ม.	๔๓๓.๐๐	๑๓,๐๓๓.๓๐	๒๒๒.๐๐	๖,๖๘๒.๒๐	๑๙,๗๑๕.๕๐	(รวมปูนทราย)

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

เจ้าของอาคาร เกษตรอำเภอรัตนวาปี
แบบเลขที่ ยผ.นค. ๔/๒๕๖๕

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พื้นคสล. ปูกระเบื้องเซรามิกชนิดทึบขาว ขนาด ๓๐ X ๓๐ ซม. เกรดเอ	๑๖.๒๕	ตร.ม.	๓๓๖.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๒,๕๖๗.๕๐	๘,๐๒๗.๕๐	(รวมปูนทราย)
	- พื้นผิวทรายล้าง	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๒๔๕.๐๐	๗,๓๗๕.๐๐	๑๐๔.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๙,๙๗๕.๐๐	(รวมปูนทราย)
	- พื้นผิวขัดหยาบ	๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
	- บัวพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง ๔" หนา ๑๒ มม. ทาสี	๓๕.๗๒	ม.	๖๐.๐๐	๒,๑๔๓.๒๐	๔๕.๐๐	๑,๖๐๗.๔๐	๓,๗๕๐.๖๐	(รวมปูนทราย)
	รวมราคา งานพื้นที่และตกแต่งผิวพื้น							๑๓๓,๓๕๓.๖๐	
	๒.๕ งานประตู-หน้าต่าง								
	ป.๑ ประตู ขนาด ๓.๘๐ X ๒.๕๐ ม. วงกบอลูมิเนียมสีขาว	๑.๐๐	ชุด	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๖,๐๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
	กรอบประตูบานสวิงอลูมิเนียมสีขาวแบบมีใช้คอป คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
	ป.๒ ประตู ขนาด ๐.๘๐ X ๒.๐๕ ม. วงกบไม้แดง กรอบประตูบานสวิง นายอานันท์ แก้วเป้ง	๒.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
	ป.๓ ประตู ขนาด ๑.๐๐ X ๒.๐๐ ม. วงกบอลูมิเนียมสีขาว นายอานันท์ แก้วเป้ง	๑.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
	กรอบประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสีขาว นายอานันท์ แก้วเป้ง								
	น.๑ หน้าต่าง ขนาด ๓.๐๐ X ๑.๖๕ ม. วงกบอลูมิเนียมสีขาว นางวิหยา จันทิ	๒.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๑,๐๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
	กรอบบานเลื่อนอลูมิเนียมสีขาว นางวิหยา จันทิ								
	น.๒ หน้าต่าง ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๖๕ ม. วงกบอลูมิเนียมสีขาว นางวิหยา จันทิ	๒.๐๐	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๖๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
	กรอบบานเลื่อนอลูมิเนียมสีขาว นางวิหยา จันทิ								
	น.๓ หน้าต่าง ขนาด ๑.๑๕ X ๐.๖๐ ม. วงกบอลูมิเนียมสีขาว นางสาวพิศยา จันทิ	๓.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๕,๔๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
	กรอบบานประตูทั้งอลูมิเนียมสีขาว								
	รวมราคา งานประตู-หน้าต่าง							๑๓๖,๔๐๐.๐๐	

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

เจ้าของอาคาร เกษตรอำเภอรัตนวาปี

แบบเลขที่ ย.ผ.นค. ๔/๒๕๖๕

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒.๖	งานทางลาดคนพิการ								
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดปูม้วน	๑๒.๐๐	แผ่น	๕๘.๐๐	๖๙๖.๐๐	๑๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	๘๗๖.๐๐	
	- รววด้านบนและ เหล็กกลม Ø ๑-๑/๒" หนา ๒.๐ มม.	๒๕.๐๐	ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมราคา งานทางลาดคนพิการ							๔๕,๘๗๖.๐๐	
๒.๗	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติก ภายใน	๓๔๖.๒๕	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๕,๘๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๑,๘๘๗.๕๐	๒๗,๗๓๗.๕๐	
	- ทาสีพลาสติก ภายนอก	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	๔๖.๐๐	๑๙,๓๒๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๔,๒๘๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	
	รวมราคา งานทาสี							๖๑,๓๓๗.๕๐	
๒.๘	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
	- โถ่งรามีชักโครก เคลือบสี	๔.๐๐	ชุด	๒,๗๕๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	
	- ย่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมขาเคลือบสี	๕.๐๐	ชุด	๒,๑๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๒,๗๕๐.๐๐	
	- โถปัสสาวะชาย เคลือบสี	๑.๐๐	ชุด	๑,๙๙๐.๐๐	๑,๙๙๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	วัสดุ + แรง
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส โครเมี่ยม	๔.๐๐	ชุด	๒๕๙.๐๐	๑,๐๓๖.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๓๑๖.๐๐	
	- กระดาษชำระไม่มีกรอบอย่างดี	๕.๐๐	ชุด	๒๔๙.๐๐	๑,๒๔๕.๐๐	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๕๙๕.๐๐	
	- ขอบแขวนผ้าโลหะชุบโครเมี่ยม	๔.๐๐	ชุด	๒๘๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
	- สายฉีดชำระ โครเมี่ยม	๔.๐๐	ชุด	๒๔๙.๐๐	๙๙๖.๐๐	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๑๓๖.๐๐	
	- ก๊อกน้ำ สแตนเลส	๓.๐๐	ชุด	๑๘๘.๐๐	๕๖๔.๐๐	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	๖๖๙.๐๐	
	- รววจับผู้พิการสแตนเลส	๓.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	
	- ตะแกรงกรองน้ำที่พื้น	๓.๐๐	ชุด	๒๑๙.๐๐	๖๕๗.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๘๘๒.๐๐	

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

เจ้าของอาคาร เกษตรอำเภอรัตนวาปี
แบบเลขที่ ย.ม.ค. ๔/๒๕๖๕

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ	๓.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๙๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
	รวมราคา งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ							๓๘๔,๖๘๘.๐๐	
	รวมราคา หมวดงานสถาปัตยกรรม							๔๑๔,๑๓๓.๔๕	
๓	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด ๑๐๐๐ ลิตร	๒.๐๐	ถัง	๔,๖๘๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐	๑,๔๐๗.๐๐	๒,๘๑๔.๐๐	๑๒,๑๗๔.๐๐	
	- ป่อกระจาย-ป่อซึมขนาด ๐.๘๐ ม. พร้อมฝาปิดคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๒.๐๐	ป่อ	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๐๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ถัง	๕,๑๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๖,๖๓๐.๐๐	
	- บิ๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐w	๑.๐๐	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	-	-	๖,๘๐๐.๐๐	
	- ท่อประปา PVC ชั้น ๑๓.๕ U ๗/๔	๒๐.๐๐	ท่อน	๗๔.๗๗	๑,๔๙๕.๕๐	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๓,๘๙๕.๕๐	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ชั้น ๘.๕ U ๒"	๑๐.๐๐	ท่อน	๑๗๓.๐๐	๑,๗๓๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓,๓๓๐.๐๐	
	- ท่อใส่โครก PVC ชั้น ๘.๕ U ๔"	๕.๐๐	ท่อน	๕๙๒.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๕,๓๖๐.๐๐	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	๑.๐๐	รวม	๒,๔๗๔.๑๖	๒,๔๗๔.๑๖	๗๕๒.๒๔	๗๕๒.๒๔	๓,๒๒๖.๔๐	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	๑.๐๐	รวม	๑,๘๕๕.๖๒	๑,๘๕๕.๖๒	๕๕๖.๖๘	๕๕๖.๖๘	๒,๔๑๒.๓๐	
	รวมราคา หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล				๖๑๘,๕๕๔		๑๘๕,๕๖๖	๘๐๔,๑๒๐	
๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	๔.๑ แผงควบคุมระบบไฟฟ้า ๑๐ ช่อง	๑.๐๐	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๖,๕๐๐.๐๐	(พร้อมติดตั้ง)
	๔.๒ ดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟสะท้อนแสงลูมินีเยียม ผาครอบด้วยแผ่นพลาสติกกระจายแสง	๑๖.๐๐	ชุด	๒,๐๘๕.๐๐	๓๓,๓๖๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบรายการ/แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

เจ้าของอาคาร เกษตรอำเภอรัตนวาปี
แบบเลขที่ ย.ม.ค. ๔/๒๕๖๕

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด ๒ x ๒๐ W. (ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๒๐)								
	- โคมไฟสะท้อนแสงอุณหภูมิเย็น ฝาครอบด้วยแผ่นพลาสติกการกระจายแสง	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒,๖๓๐.๐๐	
	ขนาด ๒ x ๒๐ W. (ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
	๔๓ สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟครอบพลาสติก ชนิดฝังผนัง <i>ลงชื่อ: ปิยะพงศ์</i>	๘.๐๐	ชุด	๖๓.๐๐	๕๐๔.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๑,๑๔๔.๐๐	
	- เต้ารับสามขา ชนิดฝังผนัง <i>(นางสาวณัฏฐา แก้วเงิน)</i>	๘.๐๐	ชุด	๑๖๗.๐๐	๑,๓๓๖.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๒,๐๕๖.๐๐	
	- สายไฟฟ้า (VAF) ขนาด ๒ x ๑.๕ ตร.มม. <i>นายช่างโยธา ปิยะพงศ์</i>	๑.๕๐	ม้วน	๑,๒๗๖.๖๖	๑,๙๑๕.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๔,๐๑๕.๐๐	
	- สายไฟฟ้า (VAF) ขนาด ๒ x ๒.๕ ตร.มม. <i>นางสาวณัฏฐา แก้วเงิน</i>	๑.๐๐	ม้วน	๒,๐๘๘.๕๔	๒,๐๘๘.๕๔	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓,๖๘๘.๕๔	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC <i>พนักงานโยธา</i>	๑๒๕.๐๐	เมตร	๒๒.๒๕	๒,๗๘๑.๒๕	๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๕,๙๐๖.๒๕	
	รวมราคา หมวดระบบไฟฟ้า <i>จุลชีวา</i>							๖๑,๑๘๒.๒๘	
๕	หมวดงานครุภัณฑ์ <i>(นางสาวพิศยา จันทิมา)</i>								
	- ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินแบบใช้แบตเตอรี่ขนาด ๒ x ๕๕ W. <i>นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ</i>	๒.๐๐	ชุด	๒,๑๙๐.๐๐	๔,๓๘๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๘๘๐.๐๐	
	สำหรับส่องไฟเมื่อน้อยกว่า ๒ ชั่วโมง ระบบแสงสว่างใช้หลอดไฮโดรเจน								
	- FHC ถึงดับเพลิงชนิดมีมือถือบรรจุผงเคมี ขนาด ๑๕ ปอนด์.	๔.๐๐	ชุด	๑,๔๓๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	-	-	๕,๗๒๐.๐๐	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง ขนาด ๓๖๐๐ BTU	๔.๐๐	ชุด	๔๗,๙๐๐.๐๐	๑๙๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๙๑,๖๐๐.๐๐	(พร้อมติดตั้ง)
	รวมราคา หมวดงานครุภัณฑ์							๒๐๒,๒๐๐.๐๐	