

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

เจ้าของอาคาร เกษตรอำเภอรัตนวาปี


หน่วยงานออกแบบรายการ/แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แพง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี	994,272.34	1.3067	1,299,215.67	FACTOR F. คิดที่ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,299,215.67	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,299,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 5205/2567 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสายัณห์ แก้วเป้า)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิฑูรย์ จันดี)
พนักงานโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฤทธิพงษ์ โตนวุธ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

[illegible]

รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 5205/2567 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล๊อค	387.00	ตร.ม.	110.00	42,570.00	84.00	32,508.00	75,078.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	882.00	ตร.ม.	80.00	70,560.00	87.00	76,734.00	147,294.00	
	- เสาเอ็นทับหลัง ทนฯ 0.10 ม.	442.00	ม.	108.00	47,736.00	46.00	20,332.00	68,068.00	
	2.2 ชุดบานประตูสแตนเลส ขนาด 1.70 x 6.00 ม. (ลายตามแบบ)	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00			38,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนครบชุด+ตราสัญลักษณ์สำนักงานเกษตร								
	2.3 งานเสาโซ่ ขนาด 0.50 X 0.50 ม. สูง 2.00 ม.	2.00	ต้น	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	2.4 ชุดรั้วสแตนเลส ขนาด 0.90 x 3.00 ม.(ลายตามแบบ) คณกรรมกรกำหนดราคากลาง	28.00	ชุด	6,750.00	189,000.00			189,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ลงชื่อ..... <i>Siam</i>		ประธานกรรมการ						
	2.5 งานทาสี								
	(นายสายันท์ แก้วเป้า)								
	- สีพลาสติกลายนอก นายชังโยธยาภิวัจน								
	ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>	770.00	ตร.ม.	55.00	42,350.00	34.00	26,180.00	68,530.00	
	2.6 บัว ปูนรีด	กรมก๑.00	ชุด	750.00	1,500.00			1,500.00	
	ลงชื่อ.....(นายพิทยา จันทิ).....								
	2.6 ป้ายชื่อดำอักษรสแตนเลส ขนาด 30 ซม. <i>PW</i>	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00			30,000.00	
	ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>								
	(นายกฤษพงศ์ ไตนวอ)								
	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ								
	รวมราคา หมวดงานสถาปัตยกรรม							624,470.00	